

Especificaciones técnicas del proyecto

- Retirada de pavimento de caucho existente y transporte a vertedero autorizado.
- Cuña perimetral de remate entre zona de caucho existente y nuevas pistas.
- Lijado de solera existente de hormigón con medios mecánicos.
- Reparación grietas existentes.
- Ejecución de pista multicapa (compatible con patinaje) sobre hormigón compuesta de cuatro (4) capas: - Capa de regularización, sellado puente de unión. Dos (2) capas intermedias para dar textura y color. - Capa de sellado y finalización.
- Marcaje deportivo de baloncesto.
- Superficie aproximada de las pistas deportivas 1500m2.